Zhotovitel Vojtěch Šolc – AGEOS - zapsán v ŽR – IČO 08834989 - www.ageos.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA
Zaměření skutečného provedení stavby
č.z.136/2024

Popis zájmového území: - Předmětem zaměření bylo zaměření průběhu kanalizace v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova

Zaměřeno: - Zaměření proběhlo dne 13.12. a 17.12.2024

Použité podklady:

- katastrální mapa digitalizovaná (KMD)
- podklady z kamery (kamerový deník + zákres informací na leteckém snímku)
- podklady z ČÚZK

Postup prací: Polohové připojení bylo provedeno do systému S-JTSK.
Výškové připojení bylo provedeno do systému B-pv.
Obě připojení byla provedena metodou RTK - GNSS s následnou kontrolou na body s dokumentace ČÚZK.
Zaměření proběhlo tachymetrickou metodou a metodou GNSS.

Použité přístroje a software:
Totální robotická stanice Topcon GT 503
Přístroj na prostorové určování polohy GNSS – CHC X91R
Software na zpracování dat – Kokeš

Předpisy a normy:
https://www.cuzk.cz/Predpisy/Pravni-predpisy-v-oboru-zememerictvi-a-katastru.aspx

Poznámka: Zákres katastrální mapy je pouze orientační. Pro přesné určení hranic je nutno provést vytyčení hranic za účasti všech dotčených vlastníků.
Zaměření bylo provedeno po zásypu. Trasa kanalizace byla vyznačena technikem firmy Ekolservis přímo v terénu značkovacím sprejem.
Délky jednotlivých stok jsou uvedeny v příloze.

Přílohy: - náčrt + seznam souřadnic

Vyhotovil ve Staré Pace dne : 14.1.2026
Vojtěch Šolc

Ověření odborné správnosti:
Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám dle smlouvy s objednatelem

ověřil: 15.1.2026
Ing. Alena Černá
č. ověření: 3/2026

